

Z FRACO wszystko jest możliwe

Avec Fraco, rien n'est impossible

WYDAJNOŚĆ / PRODUCTIVITÉ

Porównanie wydajności i kosztów dla Typowej roboty murarskiej - układanie cegły fasadowej na ścianie 32 m długości i 12,2 m wysokości wykonywana przy użyciu platformy - mostu FRACO i rusztowania tradycyjnego.

Z FRACO = Inne spojrzenie na rusztowanie

Hipoteza obliczeń :	5 murarzy z dwoma pomocnikami
Stawka godzinowa :	25 zł / godz 15 zł / godz
Ilość robót :	83 cegły / m kw
	32 x 12,2 m = 390,4 m kw. = 32 403 cegieł

OPIS CZYNNOŚCI	WYKONANE przy użyciu	RÓŻNICA ilości GODZIN	OSZCZĘDNOŚĆ zł
	RUSZTOWANIE		
	FRACO		
	TRADYCYJNE		

Montaż Rusztowania:

Ilość godzin	6g @ 15 zł	2 g @ 15 zł	- 12	- 390 zł
	12 g @ 25 zł	4 g @ 25 zł		

Roboty podstawowe*:

Ilość godzin	600 cegieł/ murarza / dzień	900 cegieł/ murarza / dzień		
cegół/ murarza / dzień	176 g @ 15 zł	115 g @ 15 zł	- 92	- 1990 zł
	432 g @ 25 zł	288 g @ 25 zł	- 144	- 3600 zł

Demontaż Rusztowania:

Ilość godzin	6g @ 15 zł	2 g @ 15 zł	- 12	- 390 zł
	12 g @ 25 zł	4 g @ 25 zł		

RAZEM : **644 godz** **415 godz** **- 229 gdz** **- 6370 zł**

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI	o 35 %
-------------------------------	---------------

OBNIŻENIE KOSZTOW	o 44,7 %
--------------------------	-----------------

Courriel: <mailto:tade@fraco.com.pl>